

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ul. Kilińskiego od nr 193 do nr 229  
ADRES INWESTYCJI : 98-100 Łask ul. Kilińskiego  
INWESTOR : Gmina Łask  
ADRES INWESTORA : 98-100 Łask ul. Warszawska 14

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst                         | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   |                               | Tyczenie i inwentaryzacja<br>10   | szt<br>szt                       | 10.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 2   |                               | Zajęcie pasa drogowego<br>10  | szt<br>szt                       | 10.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 3   | <b>KNR-W 2-01<br/>0708-06</b> | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu koparki pod-<br>siębiernej wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III<br>20 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 20.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 4   | <b>KNR 5-12<br/>0307-01</b>   | Zabezpieczenie podziemnej części słupa (fundamentu)<br>36   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 36.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 5   | <b>KNNR 5<br/>1001-03</b>     | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg<br>10   | szt.<br>szt.                     | 10.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 6   |                               | Zmontowanie latarni hybrydowej wraz z uruchomieniem<br>10   | szt.<br>szt.                     | 10.000       |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 7   |                               | Zakup laptopa z interfejsem Bluetooth i programem do zdalnej obsługi i serwisowa-<br>wania latarni<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                               |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |