

2019-03-15

Inwestor:
Gmina Łask
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont w zespole bud. adm.- biur. przy ul. Batorego w Łasku dla potrzeb M - GOPS

Adres budowy: ul. Batorego 31, 98-100 Łask

Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.: 2019-03-07

Umowa z dnia: 2019-03-07

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, AW, KNR 4-01I, KNR 2-02, KNNR 3, KNR 2-02U, KNR 00-23, KNNR 2, KNR 00-19

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Sprawdził:

Książka Przedmiarów

1. Roboty remontowo-budowlane Kody CPV 45000000-7 Roboty bud. w zakresie budynków

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 36,88 m2 |
| 2 | 1. (4,43+5,70+1,00)*2,50+3,74*2,42 KNR 4-01I 0354-04-020 Demontaż naświetli okiennych krotność= 1,00 | 36,88 4,00 szt |
| 3 | 1. 4 KNR 4-01 0426-03-050 Rozebranie boazerii z PCV krotność= 1,00 | 4,00 39,00 m2 |
| 4 | 1. 26,0*1,5 KNR 4-01I 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych i okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | 39,00 35,00 szt |
| 5 | 1. 35 KNR 3 0801-040-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej parter i piętro krotność= 1,00 | 35,00 3,76 m2 |
| 6 | 1. 3,76 KNR 3 0801-070-050 Zerwanie posadzek z PCV - parter krotność= 1,00 | 3,76 390,01 m2 |
| 7 | 1. 19,85+34,67+20,97+21,0+13,65+13,51+90,54+39,75+ 19,87+19,16+40,55+40,17+16,32 KNR 3 0801-070-050 Zerwanie posadzek z PCV - piętro krotność= 1,00 | 390,01 137,53 m2 |
| | 1. 10,10+10,07+46,99+19,70+50,67 | 137,53 |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 8 | KNNR 3 0801-070-050 Zerwanie posadzek z wykładziny dywanowej - parter i piętro krotność= 1,00 | 10,00 m2 |
| 9 | 1. 10,0 KNR 4-01 0401-010811-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | 10,00 27,23 m3 |
| 10 | 1. 36,88*0,15+0,90+143,85*0,03+390,01*0,02+137,53*0,02+93,06*0,01+5,0 KNR 4-01 0401-010812-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 14 km krotność= 1,00 | 27,23 27,23 m3 |
| 11 | 1. 27,23 AW-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,00 | 27,23 27,23 m3 |
| | 1. 27,23 | 27,23 |

2. Podłoża i posadzki - Kody CPV 45432100-5

| | | |
|----|---|-------------------|
| 12 | KNR 2-02 1101-0702-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku.gr 10 cm krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 13 | 1. 30,0*0,10 KNR 2-02 1101-0101-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu C25 Gr 10cm krotność= 1,00 | 3,00 3,00 m3 |
| 14 | 1. 30*0,10 KNR 2-02 0604-0304-050 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy termozgrzewalnej.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna. krotność= 1,00 | 3,00 30,00 m2 |
| 15 | 1. 30 KNR 2-02 0202-060903-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych XPS gr10 cm.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. krotność= 1,00 | 30,00 30,00 m2 |
| | 1. 30,0 | 30,00 |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 16 | KNR 2-02 1101-0101-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu C25 Gr 10cm krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 17 | 1. 30,0*0,10 KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 - parter i piętro krotność= 1,00 | 3,00 764,45 m2 |
| 18 | 1. 143,85+390,01+137,53+93,06 KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 764,45 764,45 m2 |
| 19 | 1. 764,45 KNR 2-02U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych - parter krotność= 1,00 | 764,45 96,00 m2 |
| 20 | 1. 96,0 KNR 2-02U 2805-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych - piętro krotność= 1,00 | 96,00 46,09 m2 |
| 21 | 1. 46,09 KNR 2-02U 2809-01-040 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych krotność= 1,00 | 46,09 253,00 m |
| 22 | 1. 253,0 KNR 2-02 1113-02-050 Posadzki z wykładziny dywanowej ,klejonej do podkładu wraz z cokolikiem - parter krotność= 1,00 | 253,00 406,49 m2 |
| 23 | 1. (46,35+11,19+40,42+40,42+41,13+20,22+19,50+41,13+40,75+16,66+23,71+34,67+10,98)*1,05 KNR 2-02 1113-02-050 Posadzki z wykładziny dywanowej ,klejonej do podkładu wraz z cokolikiem - piętro krotność= 1,00 | 406,49 174,20 m2 |
| | 1. (11,17+10,14+41,47+41,47+41,61+20,04)*1,05 | 174,20 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 24 | KNR 2-02 0202-11120501-050 <i>Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej</i> <i>krotność= 1,00</i> | 10,00 m2 |
| 25 | 1. 10,0 KNR 2-02 0202-0202121703-040 <i>Narożniki z kątowników 40x40x5 mm - analogia - progi z profili aluminiowych</i> <i>krotność= 1,00</i> | 10,00 24,80 m |
| 26 | 1. 31*0,8 KNR 4-01 0322-04-020 <i>Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w posadzkach</i> <i>krotność= 1,00</i> | 24,80 11,00 szt |
| | 1. 11 | 11,00 |
| 3. Roboty murarskie. Ściany działowe - Kody CPV 45262500-6 | | |
| 27 | KNR 4-01 0303-0201-050 <i>Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły</i> <i>krotność= 1,00</i> | 14,38 m2 |
| | 1. 0,9*1,53+2,70*0,47+1,53*0,90+1,22*0,90+0,80*1,96 +0,83*2,01+0,80*2,0+2,04*0,80+1,54*0,90+0,70*2,0 0 | 14,38 |
| 28 | KNR 4-01 0313-04-040 <i>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie L stalowych 80x8x8</i> <i>krotność= 1,00</i> | 29,90 m |
| 29 | 1. 23*1,3 KNR 4-01 0703-03-040 <i>Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe, prefabrykowane</i> <i>krotność= 1,00</i> | 29,90 29,90 m |
| 30 | 1. 29,9 KNR 4-01 0704-03-050 <i>Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach</i> <i>krotność= 1,00</i> | 29,90 4,49 m2 |
| | 1. 29,9*0,15 | 4,49 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 31 | KNR 2-02 0202-200302-050 <i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo</i> krotność= 1,00 | 29,36 m2 |
| 32 | 1. 2,62*1,42+2,01*1,42+3,50*2,50+5,3*2,50+0,90*0,87 KNR 2-02 0202-200302-050 <i>Dodatek za wykonanie gablot z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo</i> krotność= 1,00 | 29,36 7,84 m2 |
| 33 | 1. 2,62*1,42+2,01*1,42+0,87*1,46 KNR 2-02 2003-04-050 <i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, płyty wodoodporne</i> krotność= 1,00 | 7,84 21,76 m2 |
| 34 | 1. 2*1,1*2,10+0,50*3*2,10+1,64*2*2,10+1,69*2*2,10 KNR 2-02 0202-061306-050 <i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho wewnątrz ścianek z karton-gipsu gr 10 cm</i> krotność= 1,00 | 21,76 50,33 m2 |
| 35 | 1. 28,57+21,76 KNR 2-02 0202-061306-050 <i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho wewnątrz ścianek z karton-gipsu gr 5 cm</i> krotność= 1,00 | 50,33 1,00 m2 |
| 36 | 1. 1 KNR 2-02 0202-200402-050 <i>Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - parter</i> krotność= 1,00 | 1,00 46,02 m2 |
| 37 | 1. 3,14+0,75+1,00+0,75+1,27+0,62+0,88+1,25+2,44+2,6 2+1,77+1,50+1,25+4,00+0,50+2,75+0,92+1,25+1,25+ 1,25+0,80+0,41+1,25+0,8+0,8+0,50+0,50+0,50+1,00+ 1,25+1,30+1,00+2,25+1,25+1,25 KNR 2-02 0202-200402-050 <i>Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - piętro</i> krotność= 1,00 | 46,02 13,40 m2 |
| | 1. 1,00+1,00+1,35+1,25+1,25+0,65+0,80+0,65+0,80+0,8 0+0,80+0,65+2,40 | 13,40 |

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 38 | KNR 2-02 0202-061306-050 Izolacje cieplne obudowy, z wełny mineralnej gr. 5 cm z płyt układanych na sucho - parter + piętro krotność= 1,00 | 59,42 m2 |
| 39 | 1. 46,02+13,40 KNR 4-01 0322-05-020 Wymiana szafek hydrantowych wraz z dostawą krotność= 1,00 | 59,42 3,00 szt |
| 40 | 1. 3 AW-020 Dostarczenie i montaż umywalki wraz z baterią — nie krotność= 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 3,00 1,00 szt |
| 41 | 1. 4 AW-020 Zlewozmywak wraz z baterią — dostarczenie i montaż krotność= 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 1,00 1,00 szt |
| 42 | AW-020 Wentylatory kanałowe - dostarczenie i montaż krotność= 1,00 | 38,00 szt |
| 43 | 1. 38 AW-020 Dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych — Kali B krotność= 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 38,00 1,00 szt |

1. 4

1,00

4. Roboty tynkarskie - Kody CPV 45410000-4

| | | |
|----|--|--------------------|
| 44 | KNR 2-02 0202-080303-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie na zamurowaniach krotność= 1,00 | 28,76 m2 |
| 45 | 1. 14,38*2 KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. - parter (odjęto 555 m2 tynków strukturalnych z parteru i pietra) krotność= 1,00 | 28,76 285,71 m2 |
| | 1. (4,43*2+3,50*18+3,17*2+3,71*2+2,70*2+1,79*2+4,58*2+5,99*2+6,00*2+3,90*2+41,75*2+4,33*3+8,24*2+5,30*18+2,52*2+7,26*2+4,41*2+3,08*2+7,59*2+7,65*2+3,62*2+3,75*2+7,65*2+3,73*2+3,65*2)*2,50- | 285,71 |

| | | |
|----|--|-------------|
| | (1,4+1,9*42*1,0)*2,0- (1,22*2+2,38+1,77*2+0,9*6+1,8*6+2,4*12+1,19*2+1,94+0,9)*2,24-555,0 | |
| 46 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.- piętro krotność= 1,00 | 393,40 m2 |
| | 1. (3,5*6+25,94*2+5,33*8+3,69*2+7,69*2+3,74*2+3,95*2+3,18*2+3,72*2+1,66*2+1,55*2+4,41*2)*2,42-1,77*1,42*2-0,87*1,42*3-2,33*1,42*5-1,00*2,10*9-1,40*2,10-0,79*2,05 | 393,40 |
| 47 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 934,37 m2 |
| | 1. 934,37 | 934,37 |
| 48 | KNR 2-02 2009-08-050 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. krotność= 1,00 | 934,37 m2 |
| 49 | KNR 2-02 2009-05-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasów ściennych . krotność= 1,00 | 10,83 m2 |
| | 1. 0,15*1,42*20+0,15*2,33*5+0,15*0,88*3+0,15*1,75*2+0,15*2,10*10+1,00*5*0,15 | 10,83 |
| 50 | KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00 | 1,00 m |
| | 1. 1 | 1,00 |
| 51 | KNR 2-02U 0837-04-050 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej krotność= 1,00 | 14,91 m2 |
| | 1. 2*(1,80+1,75)*2,10 | 14,91 |
| 52 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną krotność= 1,00 | 1 624,31 m2 |
| | 1. 285,71+393,4+934,37+10,83 | 1 624,31 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 53 | KNNR 2 N00210040100000-050 <i>Akrylowe tynki dekor. nakładane ręcz. z fakturą nakrapianą z got. konsystencji odpornej na czynniki atm. gr. 2mm - analogia - malowanie farbą dekoracyjną natryskową</i> <i>krotność = 1,00</i> | 555,00 m2 |
|----|---|-----------|

1. 555,0

555,00

5. Kody CPV:4521100-5 Instalowanie drzwi oraz podobnych elementów STOLARKA I ŚLUSARKA

| | | |
|----|--|----------|
| 54 | KNNR 2 1104-020-050 <i>Obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z zawieszeniem i regulacją skrzydeł</i> <i>krotność = 1,00</i> | 64,58 m2 |
|----|--|----------|

| | | |
|----|---|-------------------|
| 55 | 1. 1,0*2,05*27+1,5*2,05*3 AW-090 <i>Dostawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych</i> <i>krotność = 1,00</i> | 64,58 1,00 kpl |
|----|---|-------------------|

| | | |
|----|--|-----------|
| 56 | KNR 4-01 0322-01-020 <i>Obsadzenie odboi gumowych</i> <i>krotność = 1,00</i> | 31,00 szt |
|----|--|-----------|

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 57 | 1. 31 KNR 00-19 1023-03-050 Okna z profili aluminiowych p.poż do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia krotność = 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 31,00 1,44 m2 |
|----|--|-----------------------------|

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| 58 | 1. 1,2*0,6*2 AW-090 Dostawa okien krotność = 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 1,44 1,00 kpl |
|----|---|-----------------------------|

| | | |
|----|--|-----------|
| 59 | AW-020 Dostawa i montaż nawiewników okiennych krotność = 1,00 Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | 64,00 szt |
|----|--|-----------|

| | | |
|----|--|------------------|
| 60 | 1. 64 AW-040 <i>Dostawa i montaż nakładek z PCV na parapety oszer. 30 cm</i> <i>krotność = 1,00</i> | 64,00 84,00 m |
|----|--|------------------|

1. 84

84,00

| | | |
|----|--|--------------------|
| 61 | AW-040 | 84,00 m |
| | Dostarczenie i montaż osłon grzejnikowych | |
| | krotność=1,00 | |
| | Pozycja wyłączona z przedmiotu zamówienia | |