

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont chodników: Wymiana płyt chodnikowych betonowych na kostkę brukową, wymiana obrzeży chodnikowych i krawężników

### Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 6	Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	1 175		m2
1.2 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	640		m
1.3 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	505		m
1.4 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	1 175		m2
1.5 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	505		m
1.6 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	640		m
1.7 KNR Wywózka rozebranych płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży na odległość do 5 km	120		m3